

Łań nr 1.1. do zaproszenia do składania ofert

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1					
1.1		remont komina			
1.1.1		wymiana wkładu kominowego			
d.1.1.1	1 KNR 7-09 2207 -10 analogia	Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 244,5 mm - komin z załamaniami 2-4szt -rury stalowe żaroodporne fi180/200 o gr. ścianki min. 1,0mm (średnicę rur dopasować do otworu komina) Komplet komina obejmuje: - komplet rur z kolanami, - wyczystka, - podłączenie do pieca, - przejście "czapy kominowej z płytą" ok. 30cm nad komin, 11,70	m		
			m	11,700	
				RAZEM	11,700
d.1.1.1	2 KNR 4-02 0401 -02	Odlączenie i przyłączenie kotła grzewczego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1.1	3 KNR 4-01 0330 -07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucia pod wkład, załamania oraz wywiewy i nawiewy(5x5cm) w kominie 1,0 * 0,5 + 0,21 * 0,4 * 4 + 0,05 * 0,05 * 2	m2		
			m2	0,841	
				RAZEM	0,841
d.1.1.1	4 KNR 4-01 0308 -05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1.1.1	5 KNR 9-23 0102 -01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1.1.1	6 KNR 2-02 1608 -01	Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwZnK-100/35 RwZNg-100/35 o wysokości podnoszenia do 35 m i długości pomostu roboczego do 0.5 m	stan. podw		
		1	stan. podw	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1.1	7 kalk. własna	Przeгляд kominiański kanałów rurowych, zakończony protokołem odbioru kominiańskiego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Z up. Nadleśniczego
Nadleśnictwa Oława
Krzysztof Pliś
Zastępca Nadleśniczego

inż. TOMASZ BUTWICKI
uprawnienia zawodowe do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeń
w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalności architektonicznej
UPR BUD nr ew 124/DOŚ/03

NADLEŚNICTWO OŁAWA
BYSTRZYCA, ul. Lipowa 8, 55-200 Oława 1
tel. 71 303 67 24, 71 303 67 25
fax 71 303 67 41 -14
REGON 93102440

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
04 PAŹ. 2021
SEKRETARZ

inż. Joanna Kaczmarska

Sprawdzono pod względem
MERYTOBYCZNYM

02.02.2011
SEKRETARZ

inż. Joanna Kaczmarska