

Załącznik nr 1.4. do zaproszenia do składania ofert

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - oczyszczenie rowu z gałęzi i drobnych drzew	m2		
		395 * 1,2	m2	474,00	
				RAZEM	474,00
2	KNR 2-01 0102-03 analogia	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		395 * 1,6 * 2 / 10000	ha	0,13	
				RAZEM	0,13
4	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - złożenie obok rowu	m2		
		395 * 1,6 * 2	m2	1 264,00	
				RAZEM	1 264,00
5	KNR 2-11 0927d-05	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m	m		
		395 + 10	m	405,00	
				RAZEM	405,00
6	KNR 15-01 0113-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 20 cm	m		
		395 + 10	m	405,00	
				RAZEM	405,00
7	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m		
		3 * 4,2	m	12,60	
				RAZEM	12,60
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - utwardzenie nasypu nad przepustem gr.45cm(3,5m x 6,0m) Krotność = 3	m2		
		3 * 3,2 * 4	m2	38,40	
				RAZEM	38,40

inż. TOMASZ BUTWICKI

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami oraz nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania i nadzoru
w specjalności architekcyjnej

UPR BUD. nr ew. 124/DOŚ/03

Z up. Nadleśniczego
Nadleśnictwa Oława

Krzysztof Flis
Zastępca Nadleśniczego

Sprawdzono pod względem

MERYTORYCZNYM

Starszy referent ds. administracji
Nadleśnictwa Oława

Joanna Tróscianiec

04.08.2017