

*Lat nr 1 do zaproszenie  
o stredzenie ofert.*

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	45400000-1	Roboty ogólnobudowlane			
1.1		budynek gospodarczy Turniejowa 33/2			
1	KNKRB 6 0808-04 analogia	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
d.1.1		10	m	10,0000	
				RAZEM	10,0000
2	KNR 21-01 0403-02	Cięcie palnikiem acetylenowo-tlenowym konstrukcji stalowej kratowej i elementów stalowych - WYCIĘCIE KRAT	t		
d.1.1		0,15	t	0,1500	
				RAZEM	0,1500
3	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - ROZEBRANIE DRZW, BRAM I OKIEN I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH	m2		
d.1.1		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
4	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
d.1.1		55	m2	55,0000	
				RAZEM	55,0000
5	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm i schodów	m3		
d.1.1		55 * 2 * 0,3	m3	33,0000	
				RAZEM	33,0000
6	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
d.1.1		90	m3	90,0000	
				RAZEM	90,0000
7	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
d.1.1		4,5	m3	4,5000	
				RAZEM	4,5000
8	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
d.1.1		45,5 * 0,12	m3	5,4600	
				RAZEM	5,4600
9	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
d.1.1		140	m3	140,0000	
				RAZEM	140,0000
10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
d.1.1		140	m3	140,0000	
				RAZEM	140,0000
11	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
d.1.1		6 * 12	m2	72,0000	
				RAZEM	72,0000
12	DOŚWIADCZ ENIE PROJEKTAN TA analiza indywidualna	Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza- opracowanie mapy powykonawczej z wykreśleniem obiektu z ewidencji	obiekt		
d.1.1		1	t	1,0000	
				RAZEM	1,0000

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Oława

Grzegorz Pietruńko

Sprawdzono pod względem

MERYTORYCZNYM  
SERWIS TAJNIZ  
Nadleśnictwa Oława

Joanna Kaczmarek

inż. TOMASZ BUTWICKI  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej  
UPR BUD nr ew 124/DOŚ/03