

*Dot. m. l. d.*

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	45400000-1	Roboty ogólnobudowlane			
1.1		budynek gospodarczy - magazyn paliw - Chrzęstawa Wielka			
d.1.1	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - ROZEBRANIE DRZW, BRAM I OKIEN I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH	m2		
		2	m2	2,0000	
				RAZEM	2,0000
d.1.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		25	m2	25,0000	
				RAZEM	25,0000
d.1.1	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm i schodów	m3		
		25 * 2 * 0,2	m3	10,0000	
				RAZEM	10,0000
d.1.1	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
		11	m3	11,0000	
				RAZEM	11,0000
d.1.1	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
		1,5	m3	1,5000	
				RAZEM	1,5000
d.1.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		20 * 0,1	m3	2,0000	
				RAZEM	2,0000
d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		25	m3	25,0000	
				RAZEM	25,0000
d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		25	m3	25,0000	
				RAZEM	25,0000
d.1.1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
		30	m2	30,0000	
				RAZEM	30,0000
d.1.1	DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA analiza indywidualna	Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza- opracowanie mapy powykonawczej z wykreśleniem obiektu z ewidencji	obiekt		
		1	obiekt	1,0000	
				RAZEM	1,0000

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwo Oława

Grzegorz Pietruńko

inż. TOMASZ BUTWICKI  
uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej

UPR BUD nr ew 124/DOŚ/03

Sprawdzono pod względem

18.04.2014

MERYTORYCZNYM

SEKRETARZ

Nadleśnictwo Oława

Joanna Kaczmarek

205 m 1-2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	45400000-1	Roboty ogólnobudowlane			
1.1		2budynki gospodarcze Chrzęstawa Wielka			
d.1.1	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - ROZEBRANIE DRZW, BRAM I OKIEN I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH	m2		
		2	m2	2,0000	
				RAZEM	2,0000
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
d.1.1		27	m2	27,0000	
				RAZEM	27,0000
3	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm i schodów	m3		
d.1.1		27 * 2 * 0,2	m3	10,8000	
				RAZEM	10,8000
4	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
d.1.1		11 * 2	m3	22,0000	
				RAZEM	22,0000
5	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
d.1.1		1,7 * 2	m3	3,4000	
				RAZEM	3,4000
6	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
d.1.1		24 * 0,1 * 2	m3	4,8000	
				RAZEM	4,8000
7	KNR 4-04 1103-01	załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
d.1.1		50	m3	50,0000	
				RAZEM	50,0000
8	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
d.1.1		50	m3	50,0000	
				RAZEM	50,0000
9	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
d.1.1		60	m2	60,0000	
				RAZEM	60,0000
10	DOSWIADCZENIE PROJEKTANTA analiza indywidualna	Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza- opracowanie mapy powykonawczej z wykreśleniem obiektu z ewidencji	obiek t		
d.1.1		1	obiek t	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Sprawdzono pod względem

MEKONICZNYM  
SEKRETARZ

Nadleśnictwa Oława

Joanna Kaczmarek

inż. TOMASZ BUTWICKI

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstruktynobudowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej

UPR BUI nr ew.124/DOŚ/03

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Oława

Grzegorz Pietruńko