

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	45400000-1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1			budynek gospodarczy - magazyn paliw - Karwiniec			
1 d.1.1	KNP 02 0318 -04.03	ST-02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa	m		
			40	m	40,0000	
					RAZEM	40,0000
2 d.1.1	KNP 01 1346 -01.01	ST-02	Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1 m	szt.		
			2	szt.	2,0000	
					RAZEM	2,0000
3 d.1.1	KNR 4-04 0404-07 analogia	ST-01	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - ROZEBRANIE DRZW, BRAM I OKIEN I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH	m2		
			3,2	m2	3,2000	
					RAZEM	3,2000
4 d.1.1	KNR 4-04 0509-03	ST-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
			22	m2	22,0000	
					RAZEM	22,0000
5 d.1.1	KNR 4-01 0351-02	ST-01	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m2		
			22	m2	22,0000	
					RAZEM	22,0000
6 d.1.1	KNR 4-01 0352-05	ST-01	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
			22,3	m	22,3000	
					RAZEM	22,3000
7 d.1.1	KNR 4-04 0102-01	ST-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
			4,6	m3	4,6000	
					RAZEM	4,6000
8 d.1.1	KNR 4-04 0101-03	ST-01	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
			3,3	m3	3,3000	
					RAZEM	3,3000
9 d.1.1	KNR 4-04 0301-02	ST-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
			18 * 0,1	m3	1,8000	
					RAZEM	1,8000
10 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	ST-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
			15	m3	15,0000	
					RAZEM	15,0000
11 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	ST-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m3		
			15	m3	15,0000	
					RAZEM	15,0000
12 d.1.1	KNKRB 1 0311-03	ST-02	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. V-VI na odległość do 3 m	m3		
			9	m3	9,0000	
					RAZEM	9,0000
13 d.1.1	TZKNBK II - 179	ST-02	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów ziemią	m3		
			4	m3	4,0000	
					RAZEM	4,0000

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 2-01 0233-02	ST-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
			30	m2	30,0000	
					RAZEM	30,0000
15 d.1.1	DOKUMENT ACJA analiza indywidualna	ST-01	Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza-opracowanie mapy powykonawczej z wykreśleniem obiektu z ewidencji	obie kt		
			1	obie kt	1,0000	
					RAZEM	1,0000

inż. TOMASZ BUTWICKI
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w szczególności konstrukcyjnymi i dowodzenia
oraz do projektowania i kierowania robotami
w specjalności architektonicznej
UPR BUD III ew 124/DOŚ/03

Sprawdzono pod względem

MERYTORYCZNYM

18.05.2026r.

SEKRETARZ

Nadleśnictwo Oława

Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Oława
Grzegorz Pietruńko